

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛЭЭ-809-4.05 ЭМ- смета 2

от 19.05.2006

«Электроснабжение и электрооборудование щитовой рекламной конструкции,
Основание: чертежи № ЛЭЭ-809-4.05 ЭМ

Составлен в базовых ценах: ТЕР 2001, с индексами сентября 2003г.

Сметная стоимость работ: _____ **78 397 Руб.**

Трудоемкость работ: _____ 150 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 8 781 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Р1.Строительно-монтажные работы												
1	ТЕРм8-02-407-2	Труба стальная по установленным конструкциям, до 40	0,01 100 м	2153,52 244,85	1045,06 295,06	863,61	22	2	10 3	10	30,80 0,31	
2	ТЕРм8-02-148-3	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 3	0,01 100 м кабеля	1159,56 140,13	952,72 71,19	66,71	12	1	10 1	1	23,20 0,23	
3	ТЕРм8-02-146-3	Кабели до 35 кв с креплением по всей длине	0,5 100 м кабеля	1203,55 157,04	936,40 129,42	110,11	602	79	468 65	55	19,30 9,65	
4	NULL	Защитное заземление	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	0 0	0	0,00 0,00	
5	ТЕРм8-02-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16	0,1 10 шт.	524,14 48,91	49,40 1,73	425,83	52	5	5 0	42	8,29 0,83	
6	ТЕРм8-02-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160	0,02 100 м	2003,16 125,67	79,16 3,10	1798,33	40	3	2 0	35	21,30 0,43	
7	ТЕРм8-02-367-7	Монтаж провода СИП-2А 2x16	0,022 км	1242,15 124,35	1065,99 89,70	51,81	27	3	23 2	1	19,40 0,43	
8	ТЕРм8-01-083-1	Установка УЗО	1 шт.	34,83 13,59	0,43 0,02	20,81	35	14	0 0	21	2,25 2,25	
9	ТЕРм08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	1 шт.	188,51 13,85	3,05 0,06	171,61	189	14	3 0	172	2,32 2,32	

Смета № ЛЭЭ-809-4.05 ЭМ- смета 2 от 19.05.2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100											
10	ТЕРм10-06-037-10	Коробка У994	1 шт.	20,15 11,66	0,71 0,00	7,78	20	12	1 0	7	2,18 2,18		
11	ТЕРм8-02-405-1	Провод медный гибкий сеч.6мм2	0,01 100 м	1143,96 225,97	218,19 3,10	699,80	11	2	2 0	7	38,30 0,38		
12	ТЕРм8-02-146-1	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5	0,02 100 м кабеля	2432,57 88,79	1190,66 97,49	1153,12	49	2	24 2	23	14,70 0,29		
13	ТЕРм08-03-529-5	Клемный блок до 12 пар зажимов	2 шт.	212,54 22,21	3,23 0,05	187,10	425	44	6 0	375	3,72 7,44		
14	ТЕРм8-01-087-3	Металлические конструкции(швеллер 40х20х2;полоса 40х2)	0,3 т	14892,82 375,69	487,15 21,56	14029,98	4468	113	146 6	4209	62,20 18,66		
15	ТЕРм08-03-596-2	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции	0,04 100 шт.	17862,82 1320,76	705,62 35,06	15836,44	715	53	28 1	634	212,00 8,48		
16	ТЕРм08-03-575-1	Прибор или аппарат-лампа	5 шт.	7,79 6,98	0,43 0,02	0,38	39	35	2 0	2	1,12 5,60		
	Итого по разделу							6706	382	730 80	5594	59,48	
	Итого с учетом: Работа на площадке вблизи транспорта k=1,1 на зарплату k=1,1 на эксплуатацию машин k=1,1 на трудозатраты							6817	420	803 88	5594	65,43	101
	Итого с учетом: Работа на площадке в застроенной части города k=2,3 на зарплату k=2,3 на эксплуатацию машин k=2,3 на трудозатраты							8407	966	1847 202	5594	150,48	103
	Итого в текущих ценах {Индекс 12.12.2001 г. к 2006 г.} k=9,09 на зарплату k=3,81 на эксплуатацию машин k=3,02 на материалы k=0 на основные материалы k=0 на оборудование							32712	8781	7037 1147	16894	150,48	100
	Итого							32 712					
	Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) (k=0,94; 95%)							8 622					
	Накладные расходы (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи) (k=0,94; 100%)							257					
	Итого накладных расходов							8 879					
	Итого							41 591					
	Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) (65%)							6 276					
	Сметная прибыль (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи) (65%)							177					

Смета № ЛЭЭ-809-4.05 ЭМ- смета 2 от 19.05.2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							6 453					
		Итого сметной прибыли										
		Итого					48 044					
		Р2.Фактическое удорожание стоимости материалов.										
17 пр-лист	Провод СИП2А-16	0,022 км	23970,00 0,00	0,00 0,00	23970,00	527	0	0 0	527	0,00 0,00		
18 пр-лист	Кронштейн анкерный СА16	2 шт	16,10 0,00	0,00 0,00	16,10	32	0	0 0	32	0,00 0,00		
19 пр-лист	Зажим анкерный DN123	2 шт	54,24 0,00	0,00 0,00	54,24	108	0	0 0	108	0,00 0,00		
20 пр-лист	Сжим У687	2 шт	18,20 0,00	0,00 0,00	18,20	36	0	0 0	36	0,00 0,00		
21 пр-лист	Лента крепления F207	1 м	14,80 0,00	0,00 0,00	14,80	15	0	0 0	15	0,00 0,00		
22 пр-лист	Скрепа для фиксации ленты NC20	1 шт	5,90 0,00	0,00 0,00	5,90	6	0	0 0	6	0,00 0,00		
23 пр-лист	Зажим ответвительный Р645	2 шт	87,30 0,00	0,00 0,00	87,30	175	0	0 0	175	0,00 0,00		
24 пр-лист	Герметические колпачки СЕ6.35	2 шт	23,73 0,00	0,00 0,00	23,73	47	0	0 0	47	0,00 0,00		
25 пр-лист	Устройство защитного отключения с автоматическим выключателем	1 к-т	1200,00 0,00	0,00 0,00	1200,00	1200	0	0 0	1200	0,00 0,00		
26 пр-лист	Кабель ВВГ 3х2.5	50 м	18,20 0,00	0,00 0,00	18,20	910	0	0 0	910	0,00 0,00		
27 пр-лист	Кабель АВВГ 2х16	2 м	19,45 0,00	0,00 0,00	19,45	39	0	0 0	39	0,00 0,00		
28 пр-лист	Коробка ответвительная У994	1 шт	65,20 0,00	0,00 0,00	65,20	65	0	0 0	65	0,00 0,00		
29 пр-лист	Клемный блок 63А,3 пары зажимов	1 шт	510,20 0,00	0,00 0,00	510,20	510	0	0 0	510	0,00 0,00		
30 пр-лист	Клемный блок 10А,12 пар зажимов	1 шт	325,40 0,00	0,00 0,00	325,40	325	0	0 0	325	0,00 0,00		
31 пр-лист	Трубостойка д-32	1 м	45,00 0,00	0,00 0,00	45,00	45	0	0 0	45	0,00 0,00		
32 пр-лист	Провод МГ-4	3 м	16,20 0,00	0,00 0,00	16,20	49	0	0 0	49	0,00 0,00		
33 пр-лист	Прожектор с металлогалогенной лампой 1х70Вт	4 к-т	1750,00 0,00	0,00 0,00	1750,00	7000	0	0 0	7000	0,00 0,00		
34 пр-лист	Сталь круглая д-20	3,1 м	35,40 0,00	0,00 0,00	35,40	110	0	0 0	110	0,00 0,00		
35 пр-лист	Сталь полосовая 40х4	2 м	41,20 0,00	0,00 0,00	41,20	82	0	0 0	82	0,00 0,00		
36 пр-лист	Сталь полосовая 40х2	1 м	36,40 0,00	0,00 0,00	36,40	36	0	0 0	36	0,00 0,00		
37 пр-лист	Швеллер перфорированный 40х20х2	6 м	830,60 0,00	0,00 0,00	830,60	4984	0	0 0	4984	0,00 0,00		

Смета № ЛЭЭ-809-4.05 ЭМ- смета 2 от 19.05.2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38 пр-лист	Электроды Э42А	1,85 кг	41,00 0,00	0,00 0,00	41,00	76	0	0	0	76	0,00	0,00
39 пр-лист	Болты строительные с гайками	11,4 кг	67,00 0,00	0,00 0,00	67,00	764	0	0	0	764	0,00	0,00
40 пр-лист	Патроны пристрелочные	167 шт	1,80 0,00	0,00 0,00	1,80	301	0	0	0	301	0,00	0,00
41 пр-лист	Дюбели распорные	10 шт	2,50 0,00	0,00 0,00	2,50	25	0	0	0	25	0,00	0,00
42 пр-лист	Дюбели пристрелочные	167 шт	1,80 0,00	0,00 0,00	1,80	301	0	0	0	301	0,00	0,00
43 пр-лист	Краска	0,2 кг	35,00 0,00	0,00 0,00	35,00	7	0	0	0	7	0,00	0,00
44 пр-лист	Гайки установочные К484	1 шт	56,20 0,00	0,00 0,00	56,20	56	0	0	0	56	0,00	0,00
45 пр-лист	Скобы К-730	2 шт	22,50 0,00	0,00 0,00	22,50	45	0	0	0	45	0,00	0,00
46 пр-лист	Скобы для крепления кабеля	53 шт	4,85 0,00	0,00 0,00	4,85	257	0	0	0	257	0,00	0,00
47 пр-лист	Наконечник кабельный МА95-13	12 шт	12,10 0,00	0,00 0,00	12,10	145	0	0	0	145	0,00	0,00
48 пр-лист	Наконечники кабельные МА70-11	6 шт	7,45 0,00	0,00 0,00	7,45	45	0	0	0	45	0,00	0,00
49 пр-лист	Перемычки гибкие ПГС-50	3 шт	14,02 0,00	0,00 0,00	14,02	42	0	0	0	42	0,00	0,00
50 пр-лист	Скоба К-142	2 шт	12,30 0,00	0,00 0,00	12,30	25	0	0	0	25	0,00	0,00
51 пр-лист	Лента ЛСПЭЛ	0,08 кг	51,00 0,00	0,00 0,00	51,00	4	0	0	0	4	0,00	0,00
Итого по разделу							18394	0	0	0	18394	0,00
Всего							66438	8781	7037	1147	35288	150,48

Наименование затрат

Коэффициент

Процент

Сумма
в руб.НДС
ВСЕГО

18

11 959
78 397