

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ____

(локальная смета)

Ремонт наружной канализации МОУ СОШ № 1, Челябинская обл., г. Энгельс, ул. Ленина

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 68,381 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,735 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ чел.час
 _____ 146,07

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г. (ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2009 г с Измен. 1,2)

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1.								
1	ТЕР27-09-001-08	Демонтаж металлических звеньев ограждений забора/3х1,6-2 шт/	100 м	0,06	444,09	27	4135,94	248
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				31	121%=142%*0.85	272
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			142%	18	65%=95%*(0.85*0.8)	146
		<i>Всего с НР и СП</i>			81%=95%*0.85	76		666
2	ТЕР07-01-011-01 прим.	Демонтаж бетонных столбов	100 шт. сборных конструкций	0,01	10722,78	107	72810,82	728

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>						111%=130 %*0.85	613
					130%	69		%*0.85	320
					72%=85%*0.85	38		58%=85%*(0.85*0.8)	1661
3	ТЕР27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных/тротуар/	100 м3 конструкции	0,012		2194,66	26	14147,26	170
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>						121%=142 %*0.85	116
					142%	13		%*0.85	62
					81%=95%*0.85	7		65%=95%*(0.85*0.8)	348
4	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных/дорога/	100 м3 конструкции	0,04		5049,94	202	36077,3	1443
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>						121%=142 %*0.85	1237
					142%	139		%*0.85	664
					81%=95%*0.85	79		65%=95%*(0.85*0.8)	3344
5	ТЕР01-01-004-06	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,105		8883,91	933	44917,19	4716
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>						81%=95%*0 .85	1440
					95%	162		34%=50%*(0.85*0.8)	605
					43%=50%*0.85	73		0.85*0.8)	6761
6	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,12		2049,89	246	21394,99	2567
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>						68%=80%*0 .85	1746
					80%	197		31%=45%*(0.85*0.8)	796
					38%=45%*0.85	93		0.85*0.8)	5109
7	ТЕР46-03-010-01 прим.	Пробивка в ж/бетонных кольцах канал.колодца толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 /размером 100x100 мм/	100 отверстий	0,01		517,76	5	3725,73	37
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>						94%=110%* 0.85	25
					110%	3		48%=70%*(0.85*0.8)	13
					60%=70%*0.85	2		0.85*0.8)	75
8	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0,07		1456,98	102	5205,2	364

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					10 6 118	111%=130 %*0.85 61%=89%*(0.85*0.8)	103 57 524
1 0	ТЕР46 -03- 017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в кольцах канал.колодца железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,001		130% 76%=89%*0.85	1934,9 2		14
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				110% 60%=70%*0.85	1 1 4	94%=110%* 0.85 48%=70%*(0.85*0.8)	8 4 26
1 1	ТЕР01 -02- 061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,12		1059,68	127	11062,86	1328
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80% 38%=45%*0.85	102 48 277	68%=80%*0 .85 31%=45%*(0.85*0.8)	903 412 2643
1 2	ТЕР01 -01- 087-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,102		488,76	50	2490,13	254
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				95% 43%=50%*0.85	3 1 54	81%=95%*0 .85 34%=50%*(0.85*0.8)	23 10 287
1 3	ТЕР01 -02- 027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланиров анной площади	0,14		156,88	22	909,18	127
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80% 38%=45%*0.85	2 1 25	68%=80%*0 .85 31%=45%*(0.85*0.8)	22 10 159
1 4	ТЕР01 -02- 027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланиров анной площади	0,012		1524,83	18	15920,2	191
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80% 38%=45%*0.85	14 7 39	68%=80%*0 .85 31%=45%*(0.85*0.8)	130 59 380
1 5	ТЕР27 -09- 001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений с установкой ж/бетонного столба /звено 3x1,6 м -2 шт/-материал б/у 1 360,72 = 1 463,22 - 0,82 x 125,00	100 м	0,06		1467,96	88	8888,44	533

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					50 28 166	121%=142 %*0.85 65%=95%*(0.85*0.8)	448 241 1222
1 6	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня / толщиной 10 см /	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,032		4851,75	155	24317,07	778
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					31 18 204	121%=142 %*0.85 65%=95%*(0.85*0.8)	278 150 1206
1 7	ТСЦ-408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м3	3,2		125	400	680,36	2177
1 8	ТЕРр6 8-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1 складочны й м3 кряжей	0,98		68,7	67	554,26	543
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					49 28 144	88%=104%* 0.85 48%=60%*0 .8	429 234 1206
1 9	С600-2009-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: тополь	т	0,8		19,9	16	110,58	88
		<i>НР 100% от ФОТ</i> <i>СП 60% от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					16	100% 60%	88
2 0	С601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I	т	0,8		10,3	8	39,45	32
		<i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					8		32
Раздел 2. Сантехнические работы									
2 2	ТЕРр6 6-2-2	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм	100 м	0,4		1286,63	515	13428,7 3	5371
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					381 258 1154	63%=74 %*0.85 40%=50 %*0.8	3384 2148 10903
2 3	ТЕР16 -04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопров ода	0,4		6648,78	2660	32523,2 3	13009
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					454 252 3366	109%=1 28%*0.8 5 56%=83	4046 2079 19134

		%(0.85 *0.8)	
Итого прямые затраты по смете	5 776,00		34 718,00
В том числе (справочно):			
фонд оплаты труда (ФОТ)	1735		18119
материалы	2827		11808
эксплуатация машин и механизмов	1416		6912
Накладные расходы	1710		15224
Сметная прибыль	959		8008
Итого по смете:			
Автомобильные дороги	1 313,00		8 963,00
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	214		1 661,00
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	1 221,00		7 048,00
Земляные работы, выполняемые ручным способом	813		7 751,00
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	13		101
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	118		524
Благоустройство (ремонтно-строительные)	144		1 206,00
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	65		539
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках	16		88
Перевозка грузов автотранспортом	8		32
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)	1 154,00		10 903,00
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	3 366,00		19 134,00
Итого	8 445,00		57 950,00
НДС 18%			10 431,00
ВСЕГО по смете			68 381,00

Составил: _____ Иванов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Петров П.П.
(должность, подпись, расшифровка)